

Formato de Orden de Trabajo

Código Documento Referencia: NO 15-01 F 0 Fecha de Aprobación: Mayo 31 de 2012 Ultima Versión: 4

Orden de Trabajo No. S18-0415

Equipo: DST- Ingeniería y Facilidades/Obra Civil

Fecha: 2018-02-19

Cargo: AFES o CECOS para los que se preste el servicio

Trabajo a realizarse según contrato No.: C15-0114 Servicios

Fecha para cuando se Requiere: 2018-02-19

Valor acordado USD\$: 0

Valor acordado COP\$: 114,535,324

Valor acordado equivalente USD\$: 38,826

Fecha Inicio: 2018-02-19 Fecha Fin: 2018-04-12 Destino: Campo La Hocha

Asignado a: INGENIERIA JOULES MEC LTDA

El Contratista se obliga para con la Compañía a ejecutar bajo su exclusivo riesgo y como persona natural o jurídica independiente, con plena autonomía administrativa, técnica y directiva y utilizando sus propios medios, los servicios de construcción para realizar Obras complementarias mecánicas, eléctricas y de instrumentación para habilitar las facilidades en la PLT-01 para el manejo de 2600 BFPD. TRABAJOS A REALIZAR: Construcción de línea de agua paz 102 A/B a separador de prueba línea de 3". Desmantelamiento de by pass de separadores 101/102 de crudo y de gas Desmantelamiento de entrada de agua antigua al Discovery Construcción de línea de separador de prueba a línea de TK de almacenamiento. Construcción de tapa para caja de toma muestras y cambio de nipples construcción línea de 3" de ABJ 101 a línea de drenaje de Discovery construcción de línea de rebose de TK ABJ 102 y desmantelamiento Construcción y Re direccionamiento de línea que viene de TK Discovery a TK ABJ 102. Desmantelamiento de 3 facilidades entradas de crudo a TK ABJ 102. Aplicación de pintura y demarcación de TK ABJ 102 como TK de agua Construcción de boquillas para TK 500-5 para switch TK prueba Construcción de un tercer cabezal en manifold de la PLT 1 Construcción de spool distribuidor en TK escuadra Facilidades de instrumentación para tanque GB ABK 101/102 Facilidades de instrumentación para tanque abj-102 Facilidades de instrumentación para tanques de almacenamiento de crudo abj-103 a/b Facilidades de instrumentación para tanque prueba TK 500-5 Facilidades eléctricas instalación VSD para arranque de bombas PAY 101A/B Instalación switch de nivel para sumidero.

Año	Area	Valor USD\$	Valor COP\$
2018	La Hocha - Sin Socios	0	114,535,324
	Totales:	0	114,535,324
	Total Equivalentes USD\$: 38,826		

Observaciones

Ampliación Relacionada: S18-0278, Nivel de Aprobación Socios - COCK, MARIA VICTORIA - 2018-02-09

APROBACIONES:				
Profesional de Contratación	Gerente de la Orden de Trabajo	Jefe de DST- Ingeniería y Facilidades/Obra Civil	Contratista / Representante Legal	
Fecha de Firma: 2018-02-19 Firma Virtual en el SGPA Fecha de Firma en SGPA: 2018-02-19 Firma Virtual en el SGPA		Fecha de Firma: 2018-02-19 Firma Virtual en el SGPA		
Nombre: VASQUEZ, NANKY	Nombre: RUBIO, MAURICIO	Nombre: ROSERO, JULIO	Nombre : Cedula:	